

事業計画書 (当初・変更)

事業者	住所	千葉県松戸市新松戸3丁目3番地1 サンライトパストラル八番街B-203	電話 047-343-0603	
	氏名	寺岡 直樹		
設計者	住所	熊谷市久下 1684-6	電話 048-524-9936	
	氏名	植松建築設計事務所 植松敦史		
工事施工者	住所	川越市氷川町 30 番地 1	電話 049-299-7295	
	氏名	アースシグナル株式会社 (代)笠原喜雄		
事業名称	滑川町福田 3496-1 太陽光発電所			
利用目的	太陽光発電設備の設置			
事業区域の所在地	滑川町大字福田字上湯谷 3496-1 の一部			
事業者代理人	住所	川越市氷川町 30 番地 1	電話 049-299-7295	
	氏名	アースシグナル株式会社 (代)笠原喜雄		
工事の期間 (予定)	着工	令和 5年 4月 17日		
	完了	令和 5年 5月 1日		
1 地目別概要	総面積	謄本 5665 m ²	実測 5659.35 のうち 1175.86 m ²	
	宅地	謄本 m ²	実測 m ²	
	田	謄本 m ²	実測 m ²	
	畑	謄本 m ²	実測 m ²	
	山林	謄本 5665 m ²	実測 1175 m ²	
	その他 ()	謄本 m ²	実測 m ²	
2 設備計画	事業区域面積	5659.35 のうち 1175.86 m ²		
	発電出力	49.5 kW		
	基礎構造	コンクリート基礎:	本	
		直接基礎:	48 本	
		その他:	本	
	パワーコンディショナーの設置台数	4.95 kW 10 台 kW 台		
管理棟の有無	有 (床面積 ml) 無			
3 接道計画 (主たる道路)	東側 西側 南側 北側	国道 号 に	m 接道	
		県道 線 に	m 接道	
		町道 1293 線 に	46m 接道	
		農道 線 に	m 接道	
		その他道路 に	m 接道	
4 安全施設	防犯灯数:	0 灯	防護柵 (高さ: 1.1m): 140m	
	その他 ()	m		

5 雨水排水処理計画	集排水路	(使用資材・延長)
	調整池	(構造・貯留量) 土堰堤
	浸透施設	(構造・貯留量) 土堰堤による貯留 78.05 m ³ 浸透 12.84 m ³
6 緑化計画	空地の緑化方法： 種子（地被類）で	296 m ²
	法面の緑化方法： 植生シートで	402 m ²
7 木竹伐採計画	樹種：クヌギ、カシ、杉	を 1553 m ² 伐採
	樹種：	を m ² 伐採
	樹種：	を m ² 伐採
	樹種：	を m ² 伐採
	伐採届出	令和4年5月16日付 届出済
除根	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し	
伐採木竹 処分方法	場外搬出処分： 1553 m ² その他（ ）： m ²	
8 造成計画	切土量： 115.1 m ³	盛土量： 111.36 m ³
	残土処理量(場外搬出)：	0 m ³
	法面整形の面積 切土法面： m ²	盛土法面 111.36 m ²
9 固定価格等買取期間終了後の計画	固定価格等買取期間	開始予定日 令和5年5月22日 終了予定日 令和25年5月21日
	固定価格等買取期間終了後の事業予定	<input checked="" type="checkbox"/> 太陽光発電事業の継続 <input type="checkbox"/> 宅地への変更 <input type="checkbox"/> 農地への変更 <input type="checkbox"/> その他（具体的に記載してください）
10 農地関係	農業振興地域除外関係	・除外済 除外時期 年 月
		・除外予定 予定時期 年 月
		・ <input checked="" type="checkbox"/> 該当無し
	農地転用関係	・転用済 ・転用申請中 転用予定 年 月
11 譲渡等の計画	譲渡予定等	有り <input type="checkbox"/> 無し
12 除草計画	清掃回数	年間（回数 2回） 除草剤の有無（有り <input type="checkbox"/> 無し）